

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
3 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 968.000	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
5 d.1	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km- wywóz ziemi z korytowania p 968.00*0.45	m ³ m ³	 435.60	
				RAZEM	435.60
6 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV wywóz do 5 km Krotność = 4 435.60	m ³ m ³	 435.60	
				RAZEM	435.60
7 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (46*2+26.64*2)*2.00	m ² m ²	 290.56	
				RAZEM	290.56
8 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia (46*2+26.64*2)*2.00	m ² m ²	 290.56	
				RAZEM	290.56
2		OBRZEŻA BETONOWE, KRAWĘŻNIKI			
9 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 22.00+44.00+22.00+44.00	m m	 132.00	
				RAZEM	132.00
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0.2*0.2*271.28	m ³ m ³	 10.85	
				RAZEM	10.85
11 d.2	KNR 2-31 0402-01 analogia	Podłoże pod obrzeża z piasku 0.4*0.1*271.28	m ³ m ³	 10.85	
				RAZEM	10.85
12 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 8 x 30x100 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 22.00+44.00+22.00+46.00	m m	 134.00	
				RAZEM	134.00
3		NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE I UTWARDZENIA			

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
14 d.3	KNR 2-02 0607-03 analogia	Ułożenie warstwy geowłókniny separacyjnej 200g/m ² 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
15 d.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
16 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
17 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
18 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 44.00*22.00	m ² m ²	 968.00	
				RAZEM	968.00
19 d.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowymiałem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 44.00*22.00*0.05	m ³ m ³	 48.40	
				RAZEM	48.40
20 d.3		Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej kolor zielony i i ceglasy ,wys.włókna 20 mm z malowaniem linii 44.00*22.00	m ² m ²	 968	
				RAZEM	968
4		ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISK			
21 d.4	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki z tablicami laminowanymi i siatką łańcuchową ocynkowaną 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22 d.4	KNR 2-23 0310-02 analogia	Ustawienie w gotowych otworach stojaków aluminiowych do siatkówki uniwersalne , naciągami śrubowym , tulejami montażowymi z siatką poliestrową turniejową oraz antenkami 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.4	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż bramek aluminiowych z tulejami do piłki ręcznej z siatkami 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
24 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablicy informacyjnej z regulaminem o pow. ponad 0.3 m ² montaż na ogrodzeniu 0,7*0,5 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00